Anlage 4: Erforderliche Maßnahmen, Kostenschätzungen und Realisierbarkeit

Tabelle 1: Maßnahmen zur Durchgängigkeit

Code-Nr.	Querbauwerkstyp	Flusskilo-meter	Maßnahme	Beschreibung	Gesamtkosten	Gemeinde / Maßnahmentr äger	Priorität	Ausbau (A) / Unterhalt (U)	Bemerkung
Gre_1	Absturz, mangelhaft	3,78 km	69.2	Wehr/Absturz/Durchlassbauw erk ersetzen durch ein passierbares Bauwerk	2.000 €	Nagel	3	A	Abwasserrohr -> Absturz als raue Rampe anlegen
Gre_2	Absturz, mangelhaft	3,67 km	69.1	Wehr/Absturz/Durchlassbauw erk rückbauen	2.000 €	Nagel	2	A	
Gre_3	Absturz, eingeschränkt	3,64 km	69.2	Wehr/Absturz/Durchlassbauw erk ersetzen durch ein passierbares Bauwerk	2.000 €	Nagel	3	A	
Fn_1	Wehr, mit eingeschränkt durchgängiger Tierwanderhilfe	39,8 km	69.5	sonstige Maßnahmen zur Verbesserung der Durchgängigkeit	1.000 €	Mehlmeisel	2	U	hohe Bibertätigkeit -> regelmäßiger Unterhalt um Durchgängigkeit während der Fischwanderzeit zu gewährleisten
					7.000 €				

Anlage 4: Erforderliche Maßnahmen, Kostenschätzungen und Realisierbarkeit

Tabelle 2: Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung

Code-Nr.	Flusskilometer	Maßnahme	Beschreibung	Berechnungs-grundlage	Gesamtkosten	Gemeinde/Maßnahmenträger	Realisierbarkeit	Ausbau (A) / Unterhalt (U)	Bemerkung
Gre_S1	3,7 - 3,49 km	71	punktuelle Verbesserung durch Strukturelemente im vorhandenen Gewässerprofil	3.000€/Objekt	6.000 €	Nagel	hoch	U	mit Hochwasser und FM abklären; vereinzelte Störsteine rechte Uferseite einbringen bis zum Knick; Strukturelemente nach Knick noch besprechen bzw. Hochwasserschutz abklären
Gre_S2	3,49 - 3,39 km	70.1	Flächenerwerb zur eigendynamischen Entwicklung	3,50€/m²	3.500 €	Nagel		A	Achtung! FFH-Gebiet!
		70.2	massive Sicherungen beseitigen / reduzieren	5.000€/100m	5.000 €	Nagel	mittel		Achtung! FFH-Gebiet!
		70.3	ergänzende Maßnahmen zum Initiieren eigendynamischer Gewässerentwicklung	1.300€/100m	1.300 €	Nagel	mittel		Achtung! FFH-Gebiet!
Gre_S3	3,39 - 3,0 km	71	punktuelle Verbesserung durch Strukturelemente im vorhandenen Gewässerprofil	3.000€/Objekt	6.000 €	Nagel	hoch	U	Achtung! FFH-Gebiet!
Fn_S1	44,83 - 44,4 km	72.2	naturnahen Gewässerlauf anlegen	12.500€/100m	53.750 €	Fichtelberg	mittel	A	
		74.1	Primäraue naturnah wiederherstellen	3.500€/100m	15.050 €		hoch		
Fn_S2	42,95 - 42,8	73.3	Ufervegetation erhalten, naturnah pflegen	700€/100m	1.050 €	Mehlmeisel	hoch	U	
Fn_S3	42,8 - 41,0 km	73.3	Ufervegetation erhalten, naturnah pflegen	700€/100m	12.600 €	Mehlmeisel	hoch	U	
Fn_S4	42,3 - 42,05 km	70.1	Flächenerwerb zur eigendynamischen Entwicklung	3,50€/m²	8.750 €	Mehlmeisel		U	
		70.3	ergänzende Maßnahmen zum Initiieren eigendynamischer Gewässerentwicklung	1.300€/100m	3.250 €	Mehlmeisel	hoch		
Fn_S5	41,0 - 40,8 km	73.3	Ufervegetation erhalten, naturnah pflegen	700€/100m	1.400 €	Mehlmeisel	hoch	U	
Fn_S6	40,2 - 39,1 km	73.1	Ufergehölzsaum herstellen oder entwickeln	1.600€/100m	17.600 €	Mehlmeisel	hoch	U	Initialpflanzungen von Ufergehölzen
Fn_S7	39,8 - 39,65 km	71	punktuelle Verbesserung durch Strukturelemente im vorhandenen Gewässerprofil	3.000€/Objekt	6.000 €	Mehlmeisel	hoch	A	
		74.1	Primäraue naturnah wiederherstellen	3.500€/100m	5.250 €		gering		
					146.500 €				