	Maßn. Nr.	Abschn.	Maßnahmenbeschreibung	Zielkategorie	BY-Code	Restriktionen	Flächenbedarf (davon im Besitz WWA)	Ausbau / Unterhalt	Kosten		Träger	
									Maßn.	Fläche		PR
RÖ	RÖ_1	184	Beseitigung harter Uferverbau, belassen der Steine im Fluss und Flächenankauf für Uferentwicklung	Strahlursprung	70.1, 70.2, 70.3	geschützter Lebensraumtyp angrenzend zu beachten.	2.000 m² (2.000 m²)	U	9.500	-	WWA	I
RÖ	RÖ_2	192 / 193	Beseitigung harter Uferverbau, belassen der Steine im Fluss und Flächenankauf für Uferentwicklung	Strahlursprung	70.1, 70.2, 70.3		4.000 m² (1.300 m²)	U	19.000	8.100	WWA	I
RÖ	RÖ_3	203 – 210	Beseitigung harter Uferverbau, belassen der Steine im Fluss und Flächenankauf für Uferentwicklung	Strahlursprung	70.1, 70.2, 70.3		16.000 m²	A	76.000	48.000	WWA	I
RÖ	RÖ_4	209	2 Blockrampen abflachen	Strahlursprung	69.2			U	5.000		WWA	I
RÖ	RÖ_5	215	Anlage eines Fischpasses (VS-Pass oder Blockrampe) am Wehr	Strahlursprung	69.3	Wasserrecht? Status und Auflagen prüfen	-	A	40.000		WKA	I
RÖ	RÖ_6	221	Absturz (Holzbalken) in Sohlgleite umbauen	Strahlursprung	69.2			U	5000		WWA	I
RÖ	RÖ_7	225	Fischwanderhilfe an der Göschelmühle verbessern, abflachen und verlängern, abstürze abmildern	Strahlursprung	69.4			U	5.000		WKA	II
RÖ	RÖ_8	230	Beseitigung harter Uferverbau, belassen der Steine im Fluss und Flächenankauf für Uferentwicklung	Strahlursprung	70.1, 70.2, 70.3		2.000 m²	U	9.500	6.000	WWA	I
RÖ	RÖ_9	234 – 245	Beseitigung harter Uferverbau, belassen der Steine im Fluss und Flächenankauf für Uferentwicklung. Anlage Gehölzsaum	Strahlursprung	70.1, 70.2, 70.3, 73.1		22.000 m²	A	181.500	66.000	WWA	I
RÖ	RÖ_10	247	Beseitigung harter Uferverbau, belassen der Steine im Fluss und Flächenankauf für Uferentwicklung. Anlage Gehölzsaum	Strahlursprung	70.1, 70.2, 70.3, 73.1		2.000 m²	U	16.500	6.000	WWA	I
RÖ	RÖ_11	251 - 255	Beseitigung harter Uferverbau, belassen der Steine im Fluss und Flächenankauf für Uferentwicklung	Strahlursprung	70.1, 70.2, 70.3	Brücke, Bebauung	10.000 m²	U	47.500	30.000	WWA	II
RÖ	RÖ_12	251	Rampe an Eisenbahnbrücke abflachen und auflockern	Strahlursprung	69.2			U	5.000		WWA	I
RÖ	RÖ_13	259	Ehem. Ausleitungswehr der Hammermühle abflachen und Stau senken	Aufwertungs-strahlweg	69.1	Wenig, da Kraftwerk aufgelassen		A	5.000		WKA (?)	I
RÖ	RÖ_14	276	Sohlschwelle abflachen und auflockern	Aufwertungs-strahlweg	69.2			U	5000		WWA	I
RÖ	RÖ_15	288	Restwassererhöhung	Aufwertungs-strahlweg	61	Aktive Wasserkraftnutzung		A			WKA (?)	II
RÖ	RÖ_16	292 – 296	Beseitigung harter Uferverbau, belassen der Steine im Fluss und Flächenankauf für Uferentwicklung. Anlage Gehölzsaum	Strahlursprung	70.1, 70.2, 70.3, 73.1	Bebauung, Straße	10.000 m² (1.000 m²)	U	82.500	27.000	WWA	II
RÖ	RÖ_17	296	Blockschwelle (?) mit Verklausung. Verklausung entfernen und ggf. Blockschwelle, wenn vorhanden, in Sohlgleite umbauen	Strahlursprung	69.2			U	5.000		WWA	I
RÖ	Rö_18	298	4 Blockschwellen abflachen und auflockern	Strahlursprung	69.2			U	10.000		WWA	I
RÖ	RÖ_19	299 – 301	Beseitigung harter Uferverbau, belassen der Steine im Fluss und Flächenankauf für Uferentwicklung.	Strahlursprung	70.1, 70.2, 70.3, 73.1		6.000 m²	U	49.500	18.000	WWA	II

			Gehölzsaum pflanzen		70.3, 73.1						
RÖ	RÖ_20	303	Sohlschwelle in aufgelockerte Rampe umbauen	Aufwertungs-strahlweg	69.2			U	5.000		WWA	I
RÖ	RÖ_21	304	Linksseitig Uferrandstreifen (10 m) schaffen und Eigendynamik zulassen, beidseitig Gehölzsaum anlegen. Nach Rücksprache mit WWA Maßnahme	Strahlursprung								
RÖ	RÖ_22	308	Wasserentnahme aus der Röslau. Genehmigung (?) prüfen und beseitigen.	Aufwertungs-strahlweg	Code ??			U			WWA	II
RÖ	RÖ_23	311 – 318	Beseitigung harter Uferverbau, ingenieurbiologisch sichern und belassen der Steine im Fluss. Nach Rücksprache mit WWA Maßnahme gestrichen.	Aufwertungs-strahlweg								
RÖ	RÖ_24	320	Restwasseraufhöhung, da die ehemaligen Triebwerke im Mühlgraben nicht mehr existieren	Aufwertungs-strahlweg	61	Ggf. noch gültiges Wasserrecht?		A	?		WKA (?)	I
RÖ	RÖ_25	320	Fischwanderhilfe am Ausleitungswehr bei Freibad (früher für Fleißenhammer?) nicht durchgängig. Durch technischen VS- Pass oder langgezogene rauhe Rampe ersetzen. Alternativ auch: Durchgängigkeit über Anbindung des Seitengrabens oberhalb des Freibades und unterhalb der Walkmühle herstellen (Abschnitt 323).	Aufwertungs-strahlweg	69.4	Ggf. noch gültiges Wasserrecht?		A	25.000		WKA	I
RÖ	RÖ_26	328 / 329	Beseitigung harter Uferverbau, belassen der Steine im Fluss und Flächenankauf für Uferentwicklung	Strahlursprung	70.1, 70.2, 70.3		4.000 m² (1.000 m²)	U	19.000	9.000	WWA	I
RÖ	RÖ_27	331 / 332	Beseitigung harter Uferverbau, belassen der Steine im Fluss und Flächenankauf für Uferentwicklung	Strahlursprung	70.1, 70.2, 70.3		4.000 m²	U	19.000	12.000	WWA	I
RÖ	RÖ_28	335	Einbringung von Blöcken als Strömungslenker im Bachbett	Strahlursprung	70.3			U	1.900		WWA	I
RÖ	RÖ_29	337	Umgehungsgerinne am Ausleitungswehr Krohenhammer verlängern und Gefällesprünge abmildern.	Aufwertungs-strahlweg	69.4			U	10.000		WKA	I
RÖ	RÖ_30	344	Uferrandstreifen (10 m) schaffen und Eigendynamik zulassen, beidseitig Gehölzsaum anlegen.	Strahlursprung	70.1 / 73.1		2.000 m²	U	7.000	6.000	WWA	II
RÖ	RÖ_31	353	FAH optimieren, Anbindung im UW verbessern und auflockern.	Aufwertungs-strahlweg	69.4			A	15.000		WKA	II
RÖ	RÖ_32	359 – 365	Uferrandstreifen (10 m) schaffen und Eigendynamik zulassen, beidseitig Gehölzsaum anlegen. Flächenankauf für Uferentwicklung	Strahlursprung	70.1 / 73.1	Bebauung, Hochwasserschutz	14.000 m²	U	49.000	42.000	WWA	II
RÖ	RÖ_33	361 / 362	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Profil.	Strahlursprung	71	Bebauung		U	14.000		WWA	II
RÖ	RÖ_34	363	Verklausung an der Brücke in Furthammer entfernen. (Ggf. vorhandene Blockschwelle in langgezogene Blockrampe umbauen)	Strahlursprung	69.1 (69.2)			U	5.000		WWA	I
RÖ	RÖ_35	364 / 365	Beseitigung harter Uferverbau, belassen der Steine im Fluss und Flächenankauf für Uferentwicklung	Strahlursprung	70.1, 70.2, 70.3	Sportplatz	2.000 m²	U	19.000	6.000	WWA	I
RÖ	RÖ_36	364	Wasserentnahme aus der Röslau. Genehmigung (?)	Strahlursprung	??			U			WWA	II

RÖ	RÖ_36	364	prüfen und beseitigen.	Strahlursprung	??			U			WWA	II
RÖ	RÖ_37	365	Absturz in Sohlgleite umbauen	Strahlursprung	69.2			U	5.000		WWA	I
RÖ	RÖ_38	373	Fischwanderhilfe an der Grötschenmühle verbessern. Im unteren Bereich Abstürze abmildern und abflachen. Restwasseraufhöhung	Aufwertungs-strahlweg	69.4, 61	Wasserrecht, aktive Nut-zung		A	5.000		WKA	I
RÖ	RÖ_39	378	Absturz in Sohlgleite umbauen	Aufwertungs-strahlweg	69.2			U	5.000		WWA	I
RÖ	RÖ_40	381	Ausleitungswehr Rohrmühle in langgezogene Blockrampe umbauen.	Aufwertungs-strahlweg	69.2	Wasserrecht? (Status und Auflagen prüfen		A	30.000		WKA	I
RÖ	RÖ_41	381	Rampe am Zusammenfluss von Leerschuss und Altbett nicht durchgängig. Abflachen und auflockern	Aufwertungs-strahlweg	69.2			U	5.000		WWA	I
RÖ	RÖ_42	382	Blockschwelle abflachen und auflockern.	Aufwertungs-strahlweg	69.2			U	5.000		TR	I
RÖ	RÖ_43	383 / 384	Beseitigung harter Uferverbau, belassen der Steine im Fluss und Flächenankauf für Uferentwicklung	Strahlursprung	70.1, 70.2, 70.3		4.000 m²	U	10.000	12.000	TR	II
RÖ	RÖ_44	388	Beseitigung harter Uferverbau, belassen der Steine im Fluss und Flächenankauf für Uferentwicklung	Strahlursprung	70.1, 70.2, 70.3		2.000 m²	U	5.000	6.000	TR	II
RÖ	RÖ_45	391 / 392	Beseitigung harter Uferverbau, belassen der Steine im Fluss und Flächenankauf für Uferentwicklung	Strahlursprung	70.1, 70.2, 70.3		4.000 m²	U	10.000	12.000	TR	II
RÖ	RÖ_46	392 / 393	Uferrandstreifen (10 m) schaffen und Eigendynamik zulassen, Gehölzsaum anlegen.	Strahlursprung	70.1 / 73.1		4.000 m²	U	6.000	12.000	TR	III
RÖ	RÖ_47	398	Wanderhilfe am Ausleitungswehr in Leupoldsdorfer Hammer nicht durchgängig. Umgestalten und mit deutlich mehr Wasser dotieren. Zulauf verlegt.	Aufwertungs-strahlweg	69.4	Kein aktives Kraftwerk mehr erkennbar. Träger?		U	10.000		TR	II
RÖ	RÖ_48	400	Blockschwelle entfernen	Aufwertungs-strahlweg	69.1			U	500		TR	II
RÖ	RÖ_49	402	Blockrampe verlängern und auflockern	Strahlursprung	69.2			U	2.500		TR	II
RÖ	RÖ_50	403	Betonrampe in Sohlgleite umbauen	Strahlursprung	69.2			U	2.500		TR	I
RÖ	RÖ_51	406	Altes verfallenes Wässerwehr; nicht durchgängig. Abreissen, da Funktion nicht mehr gegeben	Strahlursprung	69.1			U	2.500		TR	III
RÖ	RÖ_52	407	Beseitigung harter Uferverbau, belassen der Steine im Fluss und Flächenankauf für Uferentwicklung. Uferrandstreifen (10 m) schaffen und Eigendynamik	Strahlursprung	70.1, 70.2, 70.3, 73.1	Bebauung	2.000 m²	U	8.000	6.000	TR	II
RÖ	RÖ_53	412	Beseitigung harter Uferverbau, belassen der Steine im Fluss und Flächenankauf für Uferentwicklung	Strahlursprung	70.1, 70.2, 70.3		2.000 m²	U	5.000	6.000	TR	II
RÖ	RÖ_54	415	Ausleitungswehr Waffenhammer; nicht durchgängig. Restwasser gering und nur durch Undichtigkeiten gespeist. Umbau in Blockrampe. Restwassererhöhung	Aufwertungs-strahlweg	69.3 / 61	Wasserrecht? (Status und Auflagen prüfen		A	30.000		WKA	II
WE	Wen_1	1	Durchlass mit Absturz. Anrampen	Strahlursprung	69.5			U	5.000		WUN	I
WE	Wen_2	9	Altes Ausleitungswehr (Wiesenbewässerung?). Verfallen. Wehr entfernen	Strahlursprung	69.1			A	5.000		WUN	I

WE	Wen_3	9-11	Linksseitig Uferrandstreifen (10 m) schaffen und Eigendynamik zulassen, beidseitig Gehölzsaum anlegen	Strahlursprung	70.1 / 73.1		3.000 m²	U	9.000	9.000	WUN	III
WE	Wen_4	17	Furt durch Anrampung durchgängig machen	Strahlursprung	69.5			U	5.000		WUN	III
WE	Wen_5	20	Durchlass durch ein Rohr mit deutlich größerem Durchmesser (mind. 1 m) ersetzen	Aufwertungs-strahlweg	69.5			U	10.000		WUN	I
WE	Wen_6	22	Absturz in Sohlgleite umbauen	Aufwertungs-strahlweg	69.2			U	2.500		WUN	I
WE	Wen_7	23	Rampen auflockern und verlängern	Aufwertungs-strahlweg	69.5			U	5.000		WUN	I
WE	Wen_8	24	Durchlass bei Firmengelände DEG. Mangelhaft durchgängig. Anlage einer NQ-Rinne mit nat. Sohlsubstrat	Aufwertungs-strahlweg	69.5			U	5.000		BA	I
WE	Wen_9	25	Durchlass unter Bundesstraße durchgängig gestalten. Anrampung am unteren Ende und Anlage einer	Aufwertungs-strahlweg	69.5			U	20.000		BA	I
WE	Wen_10	26	Durchlass durch ein Rohr mit deutlich größerem Durchmesser (mind. 1 m)	Aufwertungs-strahlweg	69.5			U	10.000		BA	I
WE	Wen_11	28	Herstellung einer Verbindung zwischen Mühlgraben und Altbett zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit	Aufwertungs-strahlweg	69.5			A	5.000		BA	I
WE	Wen_12	30	Kneippanlage im Nebenschluss betreiben	Aufwertungs-strahlweg	69.5			U	10.000		BA	I
WE	Wen_13	32	Einbau von Strömungslenkern (Blöcke) und Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Profil	Strahlursprung	70.3 / 71			U	4.300		BA	I
WE	Wen_14	34 – 44	Beseitigung harter Uferverbau, belassen der Steine im Fluss und Flächenankauf für Uferentwicklung. Gehölzsaum entwickeln	Strahlursprung	70.1 / 70.2 / 70.3 / 73.1		22.000 m²	U	88.000	66.000	BA	I
WE	Wen_15	43	Durchlass locker anrampen	Strahlursprung	69.5			U	2.500		BA	III
WE	Wen_16	51	Durchlass durch ein Rohr mit deutlich größerem Durchmesser (mind. 1 m) ersetzen	Aufwertungs-strahlweg	69.5			U	10.000		BA	III
WE	Wen_17	53	Durchlass locker anrampen	Aufwertungs-strahlweg	69.5			U	5.000		BA	III
BI	Bie_1	1 - 3	linksseitig Uferstreifen anlegen und Gehölzsaum pflanzen	Aufwertungs-strahlweg	70.1 / 73.1	Verkehrsfläche, HW-Schutzanlage rechtsseitig	3.000 m²	U	9.000	9.000	WUN	III
BI	Bie_2	2	Durchlass mit Staubrett. Löschwasserentnahme. anrampen	Aufwertungs-strahlweg	69.2			U	5.000		WUN	I
BI	Bie_3	18	Einbau von Strömungslenkern (Blöcke) und Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Profil	Strahlursprung	70.3 / 71			U	4.300		WUN	I
BI	Bie_4	22 – 24	Einbau von Strömungslenkern (Blöcke) und Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Profil.	Strahlursprung	70.3 / 71	Bebauung einseitig		U	12.900		WUN	I
BI	Bie_5	22 - 24	Uferstreifen anlegen und Gehölzsaum pfanzen. Flächenankauf	Strahlursprung	70.1 / 73.1	Bebauung einseitig	6.000 m²	U	19.200	18.000	WUN	III
			Wiederherstellung der Durchgängigkeit am			Wasserrecht. Prüfen, ob						

BI	Bie_6	25	Wiederherstellung der Durchgängigkeit am Ausleitungswehr durch Anlage Umgehungsgerinne. Alternativ Anrampung und Auflassung	Strahlursprung	69.3 + alternativ 69.1	ggf. Auflassung indiziert, da Anlage nicht mehr in Betrieb		A	15.000		WKA	II
BI	Bie_7	28	Betonrampe in Blockrampe umbauen	Aufwertungs-strahlweg	69.2			U	2.500		Dritte	III
BI	Bie_8	28	Absturz in Blockrampe umbauen	Aufwertungs-strahlweg	69.2			U	2.500		Dritte	I
BI	Bie_9	34	Wehr Bremer Mühle. Auflassen (Anlage nicht mehr in Betrieb) und Umbau in Blockrampe	Strahlursprung	69.2	Wasserrecht. Prüfen, ob ggf. Auflassung indiziert, da Anlage nicht mehr in Betrieb.		U	10.000		WKA	I
BI	Bie_10	38 - 40	Beseitigung harter Uferverbau, belassen der Steine im Fluss und Flächenankauf für Uferentwicklung	Strahlursprung	70.1, 70.2, 70.3		6.000 m²	U	15.000	18.000	WUN	II
BI	Bie_11	42	Absturz in Blockrampe umbauen	Strahlursprung	69.2			U	2.500		WUN	I
BI	Bie_12	47	Löschwasserentnahmestelle, durchgängig gestalten.	Strahlursprung	69.5			U	2.500		WUN	III
BI	BIE_13	50	Durchlass unter Bahngleisen durchgängig gestalten. Anrampung am unteren Ende und Anlage einer Niedrigwasserrinne in der Sohle mit nat. Substrat	Aufwertungs-strahlweg	69.5			U	2.500		WUN	II
BI	Bie_14	50	Durchlass unter Bahngleisen durchgängig gestalten. Anrampung am unteren Ende und Anlage einer Niedrigwasserrinne in der Sohle mit nat. Substrat	Aufwertungs-strahlweg	69.5			U	30.000		WUN	II
BI	Bie_15	50 / 51	Beseitigung harter Uferverbau, belassen der Steine im Fluss und Flächenankauf für Uferentwicklung	Aufwertungs-strahlweg	70.1, 70.2, 70.3	Bahngleise	4.000 m²	U	10.000	12.000	WUN	II
BI	Zei_16	55 / 56	Beseitigung harter Uferverbau, belassen der Steine im Fluss und Flächenankauf für Uferentwicklung	Aufwertungs-strahlweg	70.1, 70.2, 70.3, 73.1		4.000 m²	U	16.000	12.000	RL	II
BI	Zei_17	58	Beseitigung harter Uferverbau, belassen der Steine im Fluss und Flächenankauf für Uferentwicklung	Aufwertungs-strahlweg	70.1, 70.2, 70.3, 73.1		2.000 m²	U	8.000	6.000	RL	II
BI	Zei_18	60	Durchlass mit Blockrampe. Rampe auflockern und verlängern	Aufwertungs-strahlweg	69.2			U	5.000		RL	II
BI	Zei_19	61 – 63	Beseitigung harter Uferverbau, belassen der Steine im Fluss und Flächenankauf für Uferentwicklung	Aufwertungs-strahlweg	70.1, 70.2, 70.3		6.000 m²	U	15.000	18.000	RL	II
BI	Zei_20	64	Ungenehmigte (?) Wasserausleitung. Entfernen	Aufwertungs-strahlweg	69.1	Evtl. wasserrechtl. Genehmigung?		U	500		RL	II
BI	Zei_21	65	Absturz in Blockrampe umbauen	Aufwertungs-strahlweg	69.2			U	2.500		RL	II
BI	Zei_22	66	Durchlass mit Blockrampe. Rampe auflockern und verlängern	Aufwertungs-strahlweg	69.2			U	5.000		RL	II
BI	Zei_23	68	Genehmigung für Teichwirtschaftsbetrieb prüfen und freien Gewässerlauf wiederherstellen mit einer regulierbaren Wasserentnahme	Strahlursprung	69.1 / 61	Mögliche wasserrechtliche Genehmigung		U	2.500		TW	II
			Genehmigung für Teichwirtschaftsbetrieb prüfen und									

BI	Zei_24	74	freien Gewässerlauf wiederherstellen mit einer regulierbaren Wasserentnahme	Aufwertungs-strahlweg	69.1 / 61	Mögliche wasserrechtliche Genehmigung		U	2.500		TW	II
BI	Zei_25	74	Durchlass / Verrohrung durchgängig gestalten (durch Rohr mit größ. Durchmesser ersetzen)	Aufwertungs-strahlweg	69.2			U	10.000		RL	II
BI	Zei_26	75	Altes Ausleitungswehr und Rampe u.h. entfernen und insgesamt abflachen.	Strahlursprung	69.1			A	5.000		RL	III
BI	Zei_27	76	Nicht durchgängigen Durchlass entfernen (Funktion nicht erkennbar)	Strahlursprung	69.1			U	2.500		RL	III
FL	Fli_1	1	Durchlass mit Absturz; nicht durchgängig. Umbau in langgezogene Blockrampe.	-	69.2	Verkehrs- und Siedlungsflächen, nicht rückbaubare Bebauung		U	10.000		AR	I
FL	Fli_2	3	Durchlass mit Absturz; nicht durchgängig. Umbau in langgezogene Blockrampe.	-	69.2	Verkehrs- und Siedlungsflächen, nicht rückbaubare Bebauung		U	10.000		AR	I
FL	Fli_3	8	Anlage eines Umgehungsgerinnes am Ausleitungswehr Hafnermühle. Restwasserproblematik verbessern.	-	69.3, 61	Wasserrecht. Status und Auflagen prüfen.		A	30.000		WKA	I
FL	Fli_4	11 – 15	Beseitigung harter Uferverbau, belassen der Steine im Fluss und beidseitig Flächenankauf für Uferentwicklung	Strahlursprung	70.1, 70.2, 70.3	Verkehrsflächen	10.000 m²	A	25.000	30.000	AR	II
FL	Fli_5	13	Blockrampe bei Einmündung Seitengraben entfernen	Strahlursprung	69.1			U	1.500		AR	I
FL	Fli_6	14	Durchlass mit Absturz; nicht durchgängig. Umbau	Strahlursprung	69.2			U	10.000		AR	I
FL	Fli_7	21	Blockrampe am Durchlass abflachen.	Aufwertungs-strahlweg	69.2			U	2.500		AR	III
FL	Fli_8	23	Hier wäre prinzipiell die Anlage eines technischen VS-Passes im ehem. Leerschuss des Triebwerkes (Flittermühle) denkbar. Alternativ wäre auch die Schaffung der Durchgängigkeit im Dammdurchlass des Hochwasserrückhaltebeckens möglich (Abschnitt 24), was aber eine entsprechende Dotation durch Überleitung aus dem Mühlkanal erfordern würde. Im GEP wird die Rückverlegung des Bachlaufes in das Taltiefste vorgeschlagen. S. Bericht	Aufwertungs-strahlweg	69.3	Wasserrecht. Status und Auflagen prüfen		A	30.000		WKA	I
FL	Fli_9	22 - 25	Wo möglich Sohl- und Uferverbau entfernen bzw. durch ingenieurbiolog. Methoden ersetzen. Steine als Strömungslenker im Bachbett belassen. / Flächenankauf	Aufwertungs-strahlweg	70.1, 70.2, 70.3	Teilweise Bebauung	8.000 m²	U	20.000	24.000	AR	II
FL	Fli_10	26 / 27	Uferstreifen anlegen und Gehölzsaum pflanzen	Strahlursprung	70.1 / 73.1		4.000 m²	U	6.000	12.000	AR	III
FL	Fli_11	29	Absturz in Sohlgleite umbauen	Strahlursprung	69.2			U	2.500		AR	I
			Entfernung Uferverbau. Belassen der Blöcke als Strömungslenker im Bachbett. Ggf. durch ingeni-		70.1, 70.2							

FL	Fli_12	29 – 41	Strömungslenker im Bachbett. Ggf. durch ingenieurbiol. Bauweisen ersetzen. Flächenankauf Uferstreifen anlegen und Gehölsaum anlegen.	Strahlursprung	70.1, 70.2, 70.3, 73.1		26.000 m²	A	104.000	78.000	AR	II
FL	Fli_13	31 - 40	13 Blockschwellen / Abstürze entfernen oder ggf. auflockern	Strahlursprung	69.2			U	10.000		AR	I
FL	Fli_14	58	Durchlass mit Absturz; nicht durchgängig. Absturz entfernen und durchgängige Sohle mit nat. Sohlsubstrat anlegen. Gitter am Ausgang entfernen.	Strahlursprung	69.2			U	10.000		TH	I
LB	Lei_1	1	2 Rampen auflockern und verlängern	Strahlursprung	69.5			U	5.000		AR	I
LB	Lei_2	6 - 11	Uferrandstreifen (10 m) schaffen und Eigendynamik zulassen, beidseitig Gehölzsaum anlegen.	Strahlursprung	70.1 / 73.1		12.000	U	18.000	36.000	AR	II
LB	Lei_3	8	Furt mit Sohlgleite anrampen	Strahlursprung	69.5			U	10.000		AR	I
LB	Lei_4	9	Blockschwelle o.h. Durchlass durch lockere Rampe ersetzen	Strahlursprung	69.5			U	2.500		AR	I
LB	Lei_5	11	Ausleitung Teich. Umbau in Sohlgleite	Strahlursprung	69.2			U	5.000		AR	I
LB	Lei_6	18	2 Treibgutansammlungen an Schwellen (?) entfernen	Strahlursprung	69.1			U	2.500		AR	I
LB	Lei_7	20	Durchlass / Verrohrung durchgängig gestalten. (durch Rohr mit größ. Durchmesser ersetzen)	Strahlursprung	69.2			U	10.000		AR	I
LB	Lei_8	42	Genehmigung für Teichwirtschaftsbetrieb prüfen und freien Gewässerlauf wiederherstellen mit einer regulierbaren Wasserentnahme	Aufwertungs-strahlweg	69.1 / 61	Mögliche wasserrechtliche Genehmigung		A	2.500		TW	II
LB	Lei_9	47	Genehmigung für Teichwirtschaftsbetrieb prüfen und freien Gewässerlauf wiederherstellen mit einer regulierbaren Wasserentnahme	Aufwertungs-strahlweg	69.2 / 61	Mögliche wasserrechtliche Genehmigung		A	2.500		TW	II
LB	Lei_10	48	Durchlass / Verrohrung durchgängig gestalten (durch Rohr mit größ. Durchmesser ersetzen)	Strahlursprung	69.2			U	10.000		TH	I
LB	Lei_11	48 - 53	Maßnahmen zur Verbesserung der Struktur im vorhandenen Profil (Strömungslenker)	Strahlursprung	70.3	Bebauung teilweise		U	7.800		TH	III
LB	Lei_12	49	Mehrere Querriegel in Sohlgleite umbauen	Strahlursprung	69.2			U	5.000		TH	I
LB	Lei_13	49/50	Restwasserproblematik verbessern.	Strahlursprung	61	Mögliche wasserrechtliche Genehmigung		A			TH	II
LB	Lei_15	52	Aufstau zumindest durchgängig gestalten, besser auflassen.	Strahlursprung	69.2			A	5.000		TH	II
LB	Lei_15	52	Ausleitung für Teich, nicht durchgängig. Durchgängig gestalten und Wasserrecht prüfen.	Strahlursprung	69.5			U	5.000		TW	II
LB	Lei_16	57	Durchlass durch Blockrampe u.h. etwas einstauen	Strahlursprung	69.2			U	2.500		TH	II
LB	Lei_17	57	Aufstau zumindest durchgängig gestalten, besser auflassen.	Strahlursprung	69.2	Wie bei 52		A	5.000		TH	II

LB	Lei_18	55 - 58	Uferrandstreifen (10 m) schaffen und Eigendynamik zulassen, beidseitig Gehölzsaum anlegen	Strahlursprung	70.1 / 73.1	Bebauung, Straße	8.000 m²	U	12.000	24.000	TH	III
FE	Fei_1	5	2 Blockschwellen abflachen und auflockern	Strahlursprung	69.2			U	5.000		AR	II
FE	Fei_2	9	Blockschwelle abflachen und auflockern.	Durchgangs-strahlweg	69.2			U	2.500		AR	II
FE	Fei_3	9	alter Pegel, nicht durchgängig. Noch in Funktion? Wenn nein, entfernen. Wenn ja, Einstau durch Rampe?	Durchgangs-strahlweg	69.1			U	5.000		AR	I
FE	Fei_4	25	Alter Pegel. Noch in Funktion? Bauwerk entfernen	Aufwertungs-strahlweg	69.1			U	5.000		AR	III
FE	Fei_5	32	Absturz in Sohlgleite umbauen	Durchgangs-strahlweg	69.2			U	2.500		AR	III
FE	Fei_6	33	Absturz in Sohlgleite umbauen	Durchgangs-strahlweg	69.2			U	2.500		AR	III
FE	Fei_7	34	Absturz in Sohlgleite umbauen	Durchgangs-strahlweg	69.2			U	2.500		AR	III
FE	Fei_8	71	Durchlass durchgängig gestalten (durch Rohr mit größ. Durchmesser ersetzen	Strahlursprung	69.2			U	10.000		WS	III
FE	Kre_9	71	Ausleitung für Teich. Durchgängig gestalten mit regulierbarer Wasserentnahme. Restwasser erhöhen	Strahlursprung	69.2, 61	wasserrecht für teichwirtsch. Betrieb? Auflagen prüfen.		A	2.500		TW	III
FE	Kre_10	75	Durchlass durchgängig gestalten (durch Rohr mit größ. Durchmesser ersetzen	Strahlursprung	69.2			U	10.000		WS	III
FE	Kre_11	79	Ausleitung für Teich. Durchgängig gestalten mit regulierbarer Wasserentnahme. Restwasser erhöhen	Strahlursprung	69.2, 61	wasserrecht für teichwirtsch. Betrieb? Auflagen prüfen.		A	2.500		TW	III

1.762.900 € 710.100 €