



Bestand

- Messstelle für Monitoring WRRL
- Wasserkraftanlagen Saale

Querbauwerke

- Wehr mit FAA, mangelhaft
- Wehr mit FAA, nicht durchgängig

Strukturkartierung Saale (FWK 5_F023)

- 1 - unverändert
- 2 - gering verändert
- 3 - mäßig verändert
- 4 - deutlich verändert
- 5 - stark verändert
- 6 - sehr stark verändert
- 7 - vollständig verändert
- Flusskilometer Saale Gew. I
- Flusswasserkörper WRRL
- Grenze Überschwemmungsgebiet HQ100
- Flächen im Eigentum des WWA

Maßnahmen

Punktuellen Maßnahmen

- 69.2/69.1: Wehr/Absturz ersetzen durch ein passierbares BW (z.B. Sohlgleite) / Wehr rückbauen
- 69.3: Passierbares BW (Umgebungsgewässer, Fischauf- und -abstiegsanlage) an einem Wehr/Absturz/Durchlassbauwerk anlegen
- 69.4: Fischauf- und/oder -abstiegsanlage umbauen/optimieren
- 61: Maßnahmen zur Gewährleistung des erforderlichen Mindestabflusses

Lineare und flächige Maßnahmen

- 62: Verkürzung des Rückstaubereiches
- 70.2: Massive Ufersicherungen beseitigen/reduzieren/ersetzen
- 72.1: Gewässerprofil naturnah umgestalten
- 73.1: Ufergehölzsaum herstellen oder entwickeln
- 85.3: Gewässerbett entschlammen

- 1: Maßnahmenummer lt. Textteil, Maßnahme 1. Priorität
- 2: Maßnahme 2. Priorität
- 3: Maßnahme 3. Priorität

Strahlwegekonzept

- Strahlursprung geplant
- Trittsstein geplant
- Strahlweg
- Vorschlag für Grunderwerb

zusätzliche Planungsvorschläge Öffentlichkeit/TÖB

- Bootsdurchgängigkeit bzw. Ein-/Ausstiegsmöglichkeit herstellen
- Rastplatz mit Zugang zur Saale errichten
- Anlage Wasserspielplatz
- linienhafte Planungen lt. Text

Vorhaben:		WRRL Umsetzungskonzept FWK 5_F023		Anlage:	2
		Sächsische Saale im Stadtgebiet Hof (Einmündung Südliche Regnitz bis Einmündung Krebsbach)		Plan:	
Vorhabensträger:		Wasserwirtschaftsamt Hof		Stand:	Februar 2017
Landkreis:	Hof / Saale	Maßnahmen			
Gemeinde:	Hof				
Maßstab:	1:5.000	Entwurfsverfasser:		ÖKON GmbH Hohenfelder Str. 4, Rohrbach D-93183 Kallmünz	
Datum		Unterschrift		Datum, Name entw. Nov. 15, Stöger gez. Feb. 17, Stöger gepr. Feb. 17, Röder	